

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	100	Roboty odtworzeniowe			
1.1	Kalkulacja Indywidualna	Czyszczenie zbiornika. 100,0*0,20	m3 m3	20,000	20,000
1.2	Kalkulacja Indywidualna	Przemieszczenie namułu. 20,0	m3 m3	20,000	20,000
1.3	Kalkulacja Indywidualna	Wyrównanie i zagęszczenie dna i brzegu zbiornika. 100,0	m2 m2	100,000	100,000
1.4	Kalkulacja Indywidualna	Wykonanie podsypki pod matę bentonitową. 100,0*0,05	m3 m3	5,000	5,000
1.5	Kalkulacja Indywidualna	Uszczelnienie bentonitem dna zbiornika. 1,2*100,0	m2 m2	120,000	120,000
1.6	Kalkulacja Indywidualna	Wykonanie obsypki ułożonej maty bentonitowej. 100,0*0,10	m3 m3	10,000	10,000