

Leśniczówka oo Kudłoń

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny

Adres: 34-735 Niedźwiedź Konina 244

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/sz	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Roboty rozbiórkowe	Demontaż okna wyspowego do kotłowni i powiększenie otworu do 1m2	1			1,00		
2	Roboty rozbiórkowe- instalacyjne	Demontaż istniejącego kotła i zasobnika cwu- wywóz i utylizacja	1			1,00		
3	Roboty adaptacyjne	Adaptacja instalacji co, cwu i kominowej do montażu nowego kotła	1			1,00		
4	Dostawa i montaż kotła	Dostawa i montaż kotła spełniającego wymogi EN303.5-2012 np.. Typu Atmos DC 25S	1			1,00		
5	Dostawa i montaż buforów i zasobników	Dostawa i montaż bufora c.o. 500dm3 (opcja 2x 300dm3) oraz zasobnika c.w.u. 220L.	1			1,00		
6	Dostawa i montaż osprzętu	Dostawa i montaż osprzętu kotła c.o., buforów, zasobnika, instalacji c.o., układu elektrycznego i sterowania	1			1,00		
7	Uruchomienie układu	Uruchomienie i optymalizacja ustawień kotła, kalibracja instalacji.	1			1,00		
8	Montaż okna wyspowego	Podmurowanie rozkutego otworu, osadzenie okna, obróbka szpalet	1			1,00		
						<b>Razem:</b>		

Sporządził:

