

## Przedmiar

## Ścieżka edukacyjna Dolina Potoku Jaszczce

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty remontowe			
1.1	KNR 2-33 0806-00 analogia	Odtworzenie drewnianej poręczy 38mb na 7szt kładek/mostków na ścieżce zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Przedmiar: Poręcz: (2szt*38m) x 3,14 x (0,12/2)^2 = 0,86m3; Słupki i zastrzały: 7 x (10szt x 1,5m) x 3,14 x (0,16/2)^2 = 2,11m3  1. Pozycja obejmuje transport materiału powyżej 2km oraz robotyzienne - osadzenie słupów w gruncie.2. Drewno okrągłe, iglaste, korowane, niesezonowane.3. Drewno nie może pochodzić z posuszu.4. Preferowany gatunek: modrzew. 2,97	m3  m3	  2,970	2,970
1.2	Kalkulacja Indywidualna	Usunięcie namulisk 30mb. Przedmiar: 30m x 1m x 0,15m = 4,50m3  1. Ręczne usunięcie naniesionego materiału organicznego i mułuze ścieżki w naturalnych obniżeniach terenu.2. Ułożenie urobku na odkład. 30	m  m	  30,000	30,000
1.3	KNR-W 2-31 1403-0600 analogia	Udrożnienie rowu odwadniającego. Przedmiar: 200mb x 1m x 0,25 m = 50m3.  1. Udrożnienie rowów odprowadzających wodę z naniesionychosadów koparką lekką wyposażoną w łyżkę do skarpowania.2. Likwidacja osunień i obrywów gruntu do rowów.3. Ułożenie urobku na odkład. 200	m  m	  200,000	200,000
1.4	Kalkulacja Indywidualna	Stabilizacja bruku kamiennego 3 m2 w korycie potoku piaskowcem magurskim, płytowym gr > 5cm.  1. Pozycja obejmuje demontaż bruku, podkopianie i ponownebudowanie go w miejscu przeznaczenia. 3	m2  m2	  3,000	3,000
2		Nadzór inwestorski			
2.1	Kalkulacja Własna	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań. 0,015	% %	 0,015	0,015