

Przedmiar

Tablice

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty ciesielsko - stolarskie			
1.1	KNR 2-21 0607-0200 analogia	Wykonanie drewnianych tablic T-1 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi 1. Wykonanie tablicy T-1.2. Załadunek ręczny i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (10 km, przewyższenie do 500 m). 3. Osadzenie tablicy w gruncie na fundamencie kamiennym (0,5m ³ /1szt). Wymagania techniczne: Drewno iglaste modrzewiowe zaimpregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron w kolorze palisander średni. Belki podwalinowe: 2szt x 2,75m x fi 36cm = 0,56m ³ ; siedzisko: 2,75m x 0,7m x 0,05m = 0,1m ³ ; słup: 4szt x 3m x fi 16cm = 0,24m ³ ; belki stężające: 2szt x 2,75m x 0,2m x 0,12m = 0,13m ³ ; blat: 1,5m x 2m x 0,05m = 0,15m ³ ; daszek: 1,5 x (2szt x 3m x 1,20m) x 0,032m = 0,35m ³ ; daszek konstrukcja: (5szt x 1,2m + 3szt x 3m) x 0,1m x 0,1m = 0,15m ³ ; łącznie 11szt x 1,68m ³ = 18,48m ³ 11	szt.		11,000
			szt.	11,000	
2		Nadzór Inwestorski			
2.1	Kalkulacja Własna	Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań. 0,015	% %	0,015	0,015

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gorczańskiego Parku Narodowego
M. Kurzeja
mgr inż. Marek Kurzeja

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
Z SIEDZIBĄ W POREBIE WIELKIEJ
Poreba Wielka 590, 34-735 Niedzwiedź
tel./fax (18) 3317207, (18) 3317945
NIP 7372201299