

Wykonanie i montaż tablic informacji turystycznej
Fundusz Leśny

Przedmiar robót

Lokalizacja: płatne i niepłatne szlaki turystyczne GPN

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość szacunkowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Tablica T-2	<p>11szt. Wykonanie drewnianych tablic T-2 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek ręczny tablicy i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie tablicy w gruncie przez stabilizację słupów kamieniami (0,5m³/1szt.) Wymagania techniczne: Material drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron- kolor: palisander średni. Belki podwalinowe 2szt. 2,25m x Ø 30cm = 0,32m³, siedzisko: 2,25m x 0,7m x 0,05m = 0,08m³, słup: 4szt x 4m x Ø 16cm = 0,32m³, belki stężające: 2szt. x 2,25m x 0,2m x 0,12m = 0,11m³, blat: 1m x 1,75m x 0,05m = 0,09m³, daszek : 1,5 x (2szt. x 2,25m x 1m) x 0,032m = 0,22m³, daszek konstrukcja:(5szt x 1m+ 3szt x 2,5m) x 0,1m x 0,1m = 0,13m³. Łącznie: 1,27m³/1szt. = 11szt. x 1,27m³ = 13,97m³</p>						
		Materiał:				13,97		
		Robocizna:				11,00		
		Transport i montaż w miejscu przeznaczenia:				11,00		
						Razem:		
			W tym:			Materiał:		
						Robocizna:		
						Transport i montaż:		

Sporządził:

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
Z SIEDZIBĄ W PORĘBIE WIELKIEJ
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedzwiedź
tel./fax (18) 3317207, (18) 3317945
NIP 7372201299

Zastępca Dyrektora
ZASTĘPCA DYREKTORA
Gorczańskiego Parku Narodowego
M. Kurzeja
mgr inż. Marek Kurzeja

1a