

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia : „*Modernizacja budynku garaży przy dyrekcji GPN*”

Nazwa zamówienia według CPV: 45210000-2,

Samodzielny referent
ds. budownictwa
opracował: Napora Grzegorz
Grzegorz Napora

zatwierdził: Dyrektor GPN

Janusz
dr inż. Janusz Tomaszewicz

21.5.2018

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

- ✓ Roboty remontowe ciągu dla pieszych
- ✓ Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe ścian garażu i tarasu-stropodachu
- ✓ Roboty modernizacyjne i inwestycyjne tarasu- stropodachu
- ✓ Roboty remontowe powierzchni zewnętrznych ścian garażu
- ✓ Demontaż, modernizacja i ponowny montaż balustrady

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

✓ Roboty remontowe ciągu dla pieszych

1. Rozebranie nawierzchni chodnika dla pieszych -25m²- odcinek między betonowymi schodami przy budynku garaży.
 - 1.1 Oczyszczenie i ułożenie w miejscu wskazanym przez inwestora płyt betonowych przeznaczonych do odzysku (ok.90%).
2. Demontaż krawężników -12,5mb.
 - 2.1 Oczyszczenie i ułożenie w miejscu wskazanym przez inwestora krawężników betonowych przeznaczonych do odzysku (ok.90%).
3. Rozebranie ścieków- korytek betonowych -33,05mb- odcinek nad garażami i przy schodach.
 - 3.1 Oczyszczenie i ułożenie w miejscu wskazanym przez inwestora korytek betonowych przeznaczonych do odzysku (ok.90%).
4. Przebudowa- korekta profilu drenażu powierzchniowego nad budynkiem garaży i przy schodach oraz korekta profilu ciągu pieszego- pochylni między schodami: podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem wykonana ręcznie.
5. Montaż- ułożenie na zaprawie cementowej 12,5mb krawężników betonowych odzyskanych z demontażu (ok.90%).
 - 5.1 Dostawa i montaż - ułożenie na zaprawie cementowej krawężników betonowych- uzupełnienie ubytków (ok.10%).
6. Montaż- ułożenie na podsypce piaskowej 25m² betonowych płyt chodnikowych odzyskanych z demontażu (ok.90%). Wypełnienie spoin piaskiem.
 - 6.1 Dostawa i montaż - ułożenie na podsypce piaskowej betonowych płyt chodnikowych- uzupełnienie ubytków (ok.10%).
7. Montaż- ułożenie na zaprawie cementowej 33,05mb drenażu powierzchniowego- korytek betonowych odzyskanych z demontażu (ok.90%).
 - 7.1 Dostawa i montaż - ułożenie na zaprawie cementowej drenażu powierzchniowego- korytek betonowych - uzupełnienie ubytków (ok.10%).

