

## Przedmiar robót: Odtworzenie infrastruktury zbiorników dla płazów

Rodzaj robót: Czyszczenie zbiornika  
Lokalizacja: oo Suhora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Odtworzenie infrastruktury zbiorników dla płazów</b>		
1	Element	<b>Zbiornik</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Czyszczenie zbiornika dla płazów o.206f (Stare Wierchy)	m3	6
K.1		<i>Usunięcie namułu ze zbiornika (koparka gąsienicowa, praca na odkład. Załadunek i transport &gt;1km. Rekultywacja brzegu i dojazdu do zbiornika.</i>		
K.2		<i>20m2 x śr.0,3m</i>		

## Przedmiar robót: Odtworzenie infrastruktury zbiorników dla płazów

Rodzaj robót: Odtworzenie zasilania zbiornika

Lokalizacja: oo Turbacz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Odtworzenie infrastruktury zbiorników dla płazów</b>		
1	Element	<b>Zasilanie zbiornika</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Odtworzenie zasilania zbiornika dla płazów o.102a	mb	200
K.1		<i>Odtworzenie zniszczonego przez powódź zasilania wodą zbiornika "kumakowego". Wykop ręczny, ułożenie połączonej rury w wykopie, zasypianie ręczne wykopu</i>		
K.2		<i>Rura PE 32mm 100mb, mufa 32mm 1szt., kosz ssawny + filtr siatkowy 1kpl. Wykop ręczny: &lt;math&gt;200\text{mb} \times 0,3\text{m} \times 0,3\text{m} = 18\text{m}^3&lt;/math&gt;</i>		