

Przedmiar robót: Odtworzenie infrastruktury zbiorników dla płazów

Rodzaj robót: Pomosty

Lokalizacja: oo Suchora

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|-------------------|---|-----|-------|
| | Kosztorys | Odtworzenie infrastruktury zbiorników dla płazów | | |
| 1 | Element | Pomosty | | |
| 1.1 | Kalkulacja własna | Odtworzenie pomostu oddz.46L "Stawiska" | | |
| K.1 | | Odtworzenie pomostu obserwacyjnego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek materiałów i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 5km). Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew, korowane, niesezonowane. | szt | 1 |
| K.2 | | Dylina: 8m x 1,5m x 0,1m = 1,20m ³ , podpory: 2szt x 9m x O30cm = 1,27m ³ , podwalina 3szt. x 2m x O30cm = 0,42m ³ , pale 4szt x 2m x O20cm = 0,26m ³ , Barierka: słupki/zastrzały: 24szt x 1,5m x O12cm = 0,40m ³ , pochwyt: 2szt x 20m x O10cm = 0,32m ³ , Łącznie: 3,87m ³ /1szt | | |
| 1.2 | Kalkulacja własna | Odtworzenie pomostu oddz.195g "Olszowy Potok" | | |
| K.3 | | Odtworzenie pomostu obserwacyjnego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek materiałów i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 5km). Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew, korowane, niesezonowane. | szt | 1 |
| K.4 | | Dylina: 4m x 1,5m x 0,1m = 0,60m ³ , podpory: 2szt x 5m x O30cm = 0,71m ³ , podwalina 2szt. x 2m x O30cm = 0,28m ³ , pale 2szt x 2m x O20cm = 0,13m ³ , Barierka: słupki/zastrzały: 12szt x 1,5m x O12cm = 0,20m ³ , pochwyt: 2szt x 10m x O10cm = 0,16m ³ , Łącznie: 2,08m ³ /1szt. | | |