

## Przedmiar robót: Infrastruktura Turystyczna

Rodzaj robót: Oberówka

Lokalizacja: Miejsce biwakowe Oberówka

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Infrastruktura Turystyczna</b>		
1	Element	<b>Oberówka</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Wymiana elementów ogrodzeń drewnianych	mb	120,50
K.1		<i>Żerdzie, Materiał drewno iglaste, korowane- modrzew impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron kolor palisander średni</i>		
K.2		<i>Wymiana żerdzi poziomych- pręseł: 19szt. X 5,5m + 2szt. X 4m + 4szt. X 2m = 120,5mb x O12 cm = 1,36m3 .</i>		