

## Przedmiar robót: Infrastruktura Turystyczna

Rodzaj robót: Przystop Górny  
Lokalizacja: Polana Przystop Górny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Infrastruktura Turystyczna</b>		
1	Element	<b>Przystop Górny</b>		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie drewnianych ławek zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi		
K.1		<i>Pozycja obejmuje załadunek ręczny ławki i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie ławki na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (0,5m<sup>2</sup>/1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron- kolor: palisander średni.</i>	szt	4
K.2		<i>Siedzisko: połowizna 2szt. x 2,5m x O25cm = 0,12m<sup>3</sup>, podstawa pod ławkę 2szt. X 0,75m x O36cm = 0,16m<sup>3</sup>. Łącznie: 0,28m<sup>3</sup>/1szt x 4szt = 1,12m<sup>3</sup></i>		
1.2	Kalkulacja własna	Wykonanie drewnianych stołów zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.		
K.3		<i>Pozycja obejmuje załadunek ręczny stołu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie stołu na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (0,5m<sup>2</sup>/1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron- kolor: palisander średni.</i>	szt	2
K.4		<i>Blat: 2,5m x 1,2m x 0,1m = 0,3m<sup>3</sup>, belki poprzeczne: 2szt x 1,2m x 0,1m x 0,1m = 0,02m<sup>3</sup>, noga stołu: 4szt. x 1m x 0,1m x 0,14m = 0,06m<sup>3</sup>, poprzecznice + wiązary 4,5m x 0,1m x 0,1m = 0,05m<sup>3</sup>. Łącznie: 0,43m<sup>3</sup>/1szt. = 2szt. x 0,43m<sup>3</sup> = 0,86m<sup>3</sup></i>		