

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dachu oraz renowacja ścian zewnętrznych budynku magazynu p.poż. "Suszarni"</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR/401/508 analogia	Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu z instalacją odgromową i orynnowaniem + wywóz i utylizacja	m2	399,00
1.2	KNR/401/310 analogia	Rozbiórka istniejących przewodów kominowych i wentylacyjnych w części naddachowej	szt	1
2	Element	<b>Roboty murarskie</b>		
2.1	KNR/401/310 analogia	Przemurowanie komina w części naddachowej- dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów	szt	1
3	Element	<b>Roboty ciesielsko- dekarские</b>		
3.1	KNR/401/412 analogia	Przywrócenie historycznej bryły dachu budynku. Odtworzenie więźby i pokrycia dachu- gontodachówka typu Corona, szalowanie szczytów 30m2, wykonanie podbitki strzech 70m2	m2	399,00
3.2	KNR/401/303 analogia	Murowanie ścian wieńcowych, zwieńczenie żelbetowe	m2	84,00
3.3	KNR2/1105 analogia	Wylaz strychowy, ławy kominarskie	szt	1
3.4	KNKRB5/501 analogia	Instalacja odgromowa	mb	80,0
3.5	KNR202/9901/5 analogia	Orynnowanie budynku: rynny + rury spustowe z czyszczakami	mb	85,0
4	Element	<b>Kanalizacja burzowa</b>		
4.1	KNR201/317 analogia	Roboty ziemne: wykop pod kolektor burzowy: 60mb x 0,7m x śr. 1m = 42m3	mb	60,0
4.2	KNKRB4/109 analogia	Dostawa i ułożenie rur kanalizacyjnych (160mm) w wykopie	mb	65,0
4.3	KNNR1/214 analogia	Roboty ziemne: zasypianie kolektora burzowego: 60mb/ 42m3	mb	60,0
4.4	KNR221/1 analogia	Roboty porządkowe, plantowanie terenu, wywóz naddatku gruntu, rozbiórka , wywóz i utylizacja gnojownika	kpl	1
5	Element	<b>Konserwacja wątku kamiennego ścian</b>		
5.1	Kalkulacja własna	Wypełnienie ubytków wewnątrz ścian zewnętrznych- wykonanie wlewów cementowo piaskowych <100dm3	szt	10
5.2	KNR/401/316 analogia	Wykonanie czyszczenia i spoinowania kamiennych ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków	m2	220,50