

Wymiana małej infrastruktury turystycznej- szlaki płatne

Przedmiar robót

Lokalizacja: oo Suhora			Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Ławka	1szt.- Wykonanie drewnianych ławek zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek ręczny ławki i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie ławki na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (0,5m ² /1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste-modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron- kolor: palisander średni. Siedzisko: połowizna 2szt. x 2,5m x Ø25cm = 0,12m³ , podstawa pod ławkę 2szt. X 0,75m x Ø36cm = 0,16m³ . Łącznie: 0,28m³/1szt x 1szt = 0,28m³						
		Materiał:	0			0,28		
		Robocizna:	1			1,00		
2	Ławostół	1szt.- Wykonanie drewnianych ławostolów zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek ręczny ławostolu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie ławostolu na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (1m ² /1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu drewnochron- kolor: palisander średni. Błat:2m x 0,6m x 0,1m = 0,12m³ , belki poprzeczne: 2szt x 1,85m x Ø20cm = 0,12m³ , siedzisko: połowizna 2szt. x 2m x Ø36cm = 0,20m³ , podstawa pod ławostół 4szt. X 0,75m x Ø36cm = 0,31m³ . Łącznie: 0,75m³/1szt x 1szt = 0,75m³						
		Materiał:	1			0,75		
		Robocizna:	1			1,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: