

Renowacja schronu leśnego Ustępne

Przedmiar robót

Lokalizacja: budynek gospodarczy- schron "Ustępne" w oo Turbacz			Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Roboty rozbiórkowe	Rozbiórka konstrukcji drewnianych- ścian zewnętrznych dobudówki (35m ²) i komina (1szt/5m ²) . Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			40,00		
2	Renowacja fundamentu kamiennego	Stopy fundamentowe pod słupy podtrzymujące konstrukcję dachu: 6szt x 0,4m x 0,4m x 1m = 0,96m ³ . Odtworzenie fundamentu kamiennego z kamienia łamanego- piaskowiec magurski, frakcja >300 mm, układany na zaprawie, spoinowany obustronnie.						
		Materiał:	1			0,96		
		Robocizna:	1			6,00		
3	Pokrycie dachu	Odtworzenie drewnianego pokrycia dachu nad zdemontowanym kominem do 2m ² Deska szalunkowa 32mm x 2m ² = 0,06m³ , papa asfaltowa 2m ² x 1,15= 2,30m² , kontrłata: 25x 50mm x 3mb = 0,004m³ , lata 70 x 50mm x 3mb = 0,011m³ , deska dranicowa 25mm impregnowana obustronnie: 2m ² x 1,5 = 0,08m³ Drewno iglaste, sezonowane, zabezpieczone 3-krotną impregnacją preparatem typu drewnochron lub olej skalny						
		Materiał:	1			0,16		
		Robocizna:	1			2,00		
4	Montaż słupów nośnych z zastrzałami	3,5mb x 10szt. Ø25cm = 1,72m ³ konstrukcja szkieletowa z bali korowanych , czterostronnie ciosanych,- słupy nośne + zastrzały. Materiał: drewno iglaste, impregnowane, nie pochodzące z posuszu						
		Materiał:	1			1,72		
		Robocizna:	1			1,72		
5	Powalą drewniana	18m ² = 0,76m ³ - zabezpieczenie wnętrza szalasu powalą z desek iglastych gr.42mm, obrabianych jednostronnie, montowanych na "obce pióro" na odsłoniętej konstrukcji drewnianej. Drewno iglaste, sezonowane.						
		Materiał:	1			0,76		
		Robocizna:	1			18,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: