

Odtworzenie i naprawa fragmentów ścieżki edukacyjnej Park dworski Hrabów Wodzickich i ścieżek spacerowych

Lokalizacja: alejki i drogi w parku dworskim oo Dwór

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Demontaż i montaż obrzeży	Demontaż zdeformowanych i ponowny montaż obrzeży betonowych, szarych wys. 200mm: 90mb, ułożone na suchym betonie 0,05m ³ /1mb, licowane z powierzchnią ścieżki, obsypane ziemią						
		Materiał:	1			90,00		
		Robocizna:	1			90,00		
2	Renowacja nawierzchni z kostki brukowej	Demontaż zdeformowanej i ponowny montaż kostki brukowej na podsypce piaskowej: 124m ² . Dowóz materiałów transportem ciężarowym bez ograniczeń, rozładunek w miejscu wskazanym przez inwestora. Pozycja obejmuje uzupełnienie ubytków kostki brukowej i podsypki- ok. 10%.						
		Materiał:	1			124,00		
		Robocizna:	1			124,00		
3	Renowacja schodów z kostki brukowej	Demontaż zdeformowanych i ponowny montaż schodów z kostki brukowej na suchym betonie: 23stopnie x 1,7m x 0,5m = 19,55m ² + 13 stopni x 1,2m x 0,5m = 7,8m ² Łącznie: 27,35m ² Dowóz materiału transportem ciężarowym bez ograniczeń, rozładunek w miejscu wskazanym przez inwestora. Pozycja obejmuje uzupełnienie ubytków kostki brukowej i podsypki- ok. 10%.						
		Materiał:	1			27,35		
		Robocizna:	1			27,35		
4	Montaż obrzeży	Montaż obrzeży przy drodze- obrzeża betonowe, szare wys. 200mm: 300mb, ułożone na suchym betonie 0,09m ³ /1mb, licowane z powierzchnią drogi, obsypane ziemią. Wykop liniowy 300mb x 0,3m x 0,3m = 27m ³						
		Materiał:	1			300,00		
		Robocizna:	1			300,00		
5	Odtworzenie nawierzchni drogi	635m ² x 0,2m=127m ³ ; odtworzenie nawierzchni drogi- kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;32mm>, siany. Pozycja obejmuje dostawę, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym.						
		Materiał:	1			127,00		
		Robocizna:	1			635,00		
6	Uzupełnienie ubytków nawierzchni ścieżek	100m ² x 0,032m=3,2m ³ ; punktowe uzupełnienie ubytków nawierzchni ścieżek- kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;32mm>, siany. Pozycja obejmuje dostawę, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym.						
		Materiał:	1			3,20		
		Robocizna:	1			100,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		