

Zapobieganie erozji na ścieżkach edukacyjnych (Na Turbaczyk i Dolina Potoku Turbaczy) i szlaku spacerowym, rowerowym i konnym Koninki Hucisko-Poręba Górna

Przedmiar robót

Lokalizacja: oo Suhora  
szlaki płatne

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przepust rurowy o śr. 600mm z obudową drewnianą- 2szt x 5mb oddział 46c i 47	(2szt. x 5mb) Zadanie obejmuje usunięcie pozostałości po zniszczonym przepuście, roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, wykonanie drewnianej - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- obudowy wlotu i wylotu przepustu, zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą, zabezpieczenie wlotu przepustu zaporą przeciwrumoszową, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.						
		<b>Materiał:</b>	1			10,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			2,00		
2	Zapora przeciwrumoszowa 8szt x 5mb x 0,8m	Wymiana zniszczonych zapór przeciwrumoszowych-belki: 8kpl x 3szt x 12mb x Ø 0,25m = 8kpl x 1,77m <sup>3</sup> = <b>14,16m<sup>3</sup></b> , Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			14,16		
		<b>Robocizna:</b>	1			8,00		
3	Odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem	2szt x 50m <sup>2</sup> x 0,2m= <b>20m<sup>3</sup></b> ; odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem- kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje dostawę, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym.						
		<b>Materiał:</b>	1			20,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			100,00		
						<b>Razem:</b>		
Sporządził:			W tym:			<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		