

Zapobieganie erozji szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Konina Potasznia- Przedmiar robót
 przełęcz Borek -Turbacz

Lokalizacja: oo Kudłoń

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kamienna obudowa przepustu o.25a	Odtworzenie obudowy wylotu przepustu- mur siatkowy- zabudowa obustronna, kaskadowa. Uśredniony obmiar wylotu: 7mb x 2,5m x 1m = 17,5m3 , Wypełnienie siatek: kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <200;300mm>. Zadanie obejmuje wstępne odtworzenie korony drogi nad przepustem, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych						
		Materiał:	1			17,50		
		Robocizna:	1			17,50		
2	Belka akumulacyjna 1szt x 8mb x 0,4m	Wbudowanie w koryto ciekłu nad przepustem belki akumulacyjnej- przeciwrumszowej: 1szt x 8mb x Ø 0,40m = 1,01m3 , Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		Materiał:	1			1,01		
		Robocizna:	1			1,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: