

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
I. Droga stokowa na Jaworzynie Kamienicką								
1	Przepust rurowy o śr. 1200mm z obudową kamienną- 1szt =8mb oddział (nad Walcem)	(1szt. = 8mb) Zadanie obejmuje usunięcie pozostałości po zniszczonym przepuszcisku, roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną.						
		Materiał:	1			8,00		
		Robocizna:	1			8,00		
2	Kamienna obudowa przepustu	Odtworzenie obudowy wlotu i wylotu przepustu- mur siatkowy- zabudowa obustronna, kaskadowa. Uśredniony obmiar wylotu: 8mb x 3,5m x 1m, wlot: 7,5mb x 2,5m x 1m Wypełnienie siatek: kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <200;300mm>. Zadanie obejmuje wstępne odtworzenie korony drogi nad przepustami, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych						
		Materiał:	1			46,75		
		Robocizna:	1			46,75		
3	Drewniana studnia wlotowa 1szt x 2,5mb x 3,5mb x 1,2m	Odtworzenie zniszczonej studni wlotowej do przepustu: -belki: (3szt x 2,5mb + 2szt x 3,5mb) x Ø 0,25m = 0,71m3 , Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		Materiał:	1			0,71		
		Robocizna:	1			0,71		
4	Odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem	50m2x 0,2m= 10m3 ; odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem- kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje dostawę, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym.						
		Materiał:	1			10,00		
		Robocizna:	1			10,00		
5	Zapora przeciwrumszowa 1szt x 8mb x 1m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej:1kpl x 3szt x 16mb x Ø 0,25m = 2,36m3 , Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		Materiał:	1			2,36		
		Robocizna:	1			1,00		
						Razem:		
Sporządził:			W tym:			Materiał:		
						Robocizna:		