

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego budynku magazynu p.poż. "Suszarni"		
1	Element	Konserwacja wątku kamiennego ścian		
1.1	Kalkulacja własna	Wypełnienie ubytków wewnątrz ścian zewnętrznych- wykonanie wlewów cementowo piaskowych 10szt <100dm3		
1.2	KNR/401/316 analogia	Wykonanie czyszczenia i spoinowania kamiennych ścian zewnętrznych, uzupełnienie ubytków	szt	10
2	Element	Kanalizacja burzowa	m2	220,50
2.1	KNR201/317 analogia	Roboty ziemne: wykop pod kolektor burzowy: 100mb x 0,7m x śr.0,7m = 49m3		
2.2	KNKRB4/109 analogia	Dostawa i ułożenie rur drenarskich i kanalizacyjnych (160mm) w wykopie: 65mb	mb	100
2.3	KNNR1/214 analogia	Roboty ziemne: zasypanie rur drenarskich i kolektora burzowego materiałem infiltracyjnym: 60mb/ 42m3	mb	65,0
2.4	KNR221/1 analogia	Roboty porządkowe, plantowanie terenu, wywóz naddatku gruntu, rozbiórka , wywóz i utylizacja gnojownika	mb	60,0
			kpl	1