

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Remont dróg, szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych Gorczańskiego Parku Narodowego realizowany ze środków Funduszu Leśnego w ramach zadania:

Zadanie nr III.cz.1

1. Naprawa ogrodzenia miejsc biwakowych Trusiówka i Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego – Oberówka i żywopłotu świerkowego – Trusiówka

2. Naprawa ogrodzenia parkingu Trusiówka

Nazwa zamówienia według CPV: 45223300-9
45236290-9

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził:  Dyrektor GPN
Gorczański Park Narodowy
dr inż. Janusz Tomaszewicz
dr inż. Janusz Tomaszewicz

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
Z SIEDZIBĄ W PORĘBIE WIELKIEJ
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
tel./fax (18) 3317207, (18) 3317945
NIP 7372201299

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE III cz.1

1.Naprawa ogrodzenia miejsc biwakowych Trusiówka i Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego – Oberówka i żywopłotu świerkowego – Trusiówka

✓Naprawa ogrodzenia miejsca biwakowego Trusiówka oraz założenie żywopłotu świerkowego

- demontaż ogrodzenia drewnianego
- montaż słupów drewnianych
- montaż poprzeczek na słupkach
- montaż zwieńczeń słupków
- montaż żerdzi
- nasadzenie żywopłotu świerkowego

✓Naprawa ogrodzenia miejsca biwakowego Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego

- demontaż ogrodzenia drewnianego
- montaż słupów drewnianych
- montaż poprzeczek na słupkach
- montaż zwieńczeń słupków
- montaż żerdzi
- nasadzenie żywopłotu bukowego

2.Naprawa ogrodzenia parkingu Trusiówka

✓Naprawa ogrodzenia parkingu Trusiówka- część „stara”

- demontaż ogrodzenia drewnianego
- montaż słupów drewnianych
- montaż poprzeczek na słupkach
- montaż zwieńczeń słupków
- montaż żerdzi
- nasadzenie żywopłotu świerkowego

✓Naprawa ogrodzenia parkingu Trusiówka- część „nowa”

- demontaż ogrodzenia drewnianego
- montaż słupów drewnianych
- montaż poprzeczek na słupkach
- montaż zwieńczeń słupków
- montaż żerdzi
- nasadzenie żywopłotu świerkowego

Charakterystyka szczegółowa:

1. Naprawa ogrodzenia miejsc biwakowych Trusiówka i Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego – Oberówka i żywopłotu świerkowego – Trusiówka

✓ Naprawa ogrodzenia miejsca biwakowego Trusiówka oraz założenie żywopłotu świerkowego

- **demontaż ogrodzenia drewnianego**- ręczna rozbiórka, załadunek, wywóz i utylizacja istniejącego ogrodzenia drewnianego:

212mb = 164 szt. żerdzi iglastych 3,5mb + 130 szt. słupków drewnianych 1,8m.

- **montaż słupów drewnianych**- dostawa i montaż słupków drewnianych:

65kpl X 1szt X 1,8m = 117mb x Ø16 cm = 2,35m³.

Słupy iglaste, korowane, cięte na połowizny, nieimpregnowane, w części dolnej zabezpieczone preparatem bitumicznym, gatunek preferowany: modrzew.

Pozycja obejmuje roboty ziemne- ręczne: wykopanie/ oczyszczenie 65szt otworów pod nowe słupy: 0,2m x 0,5m x 0,5m = 3,25m³.

Nowe słupy stabilizowane w gruncie kamieniem łamanym- materiał miejscowy.

- **montaż poprzeczek na słupkach**- dostawa i montaż poprzeczek drewnianych:

65kpl. X 2szt. X 0,5m = 65mb x Ø6 cm = 0,18m³.

Poprzeczki iglaste, korowane, nie impregnowane.

Dopuszcza się zastosowanie jako poprzeczek połowiczn z materiału grubszego – Ø >8 cm

- **montaż zwieńczeń słupków**- dostawa i montaż zwieńczeń drewnianych słupków:

65szt. X 0,14 X 0,5m x 0,02m = 0,09m³.

Deska iglasta, strugana jednostronnie

- **montaż żerdzi**- Dostawa i montaż żerdzi poziomych- przesel:

82szt. X 3,5m = 287mb x Ø16 cm = 5,77m³.

Żerdzie iglaste, korowane, cięte na połowizny, nieimpregnowane, gatunek preferowany: modrzew

Dopuszcza się użycie zamiennie zamiast połowiczn żerdzi okrągłych – Ø ~12 cm

- **nasadzenie żywopłotu świerkowego** Dostawa i nasadzenie żywopłotu świerkowego

wzdłuż płotu w jednym rzędzie, w odstępach co 0,7m:

212mb /0,7m x 1 rząd x 1 szt x 1,1 = 330szt.

Sadzonki świerka pospolitego 5-letnie, wysokość <1,0m; 0,7m>

Pozycja zawiera roboty ziemne: wykop ręczny 330szt. x 0,3m x 0,3m x 0,3m = 8,91m³ oraz uzupełnienie ubytków gleby w wykopach ~50% x 8,91 = 5m³ żyzną ziemią.

✓ Naprawa ogrodzenia miejsca biwakowego Oberówka oraz założenie żywopłotu bukowego

