

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź


CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :
Zadanie nr 1

**Odtworzenie (utrzymanie) zbiornika dla płazów i trzech zastawek (zapór)
przeciw rumoszowych na polanie Ludwikowej oo Kiczora**

Nazwa zamówienia według CPV: 45247270-3
45220000-5
45111200-0
45233140-2
45422000-1

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził: Dyrektor GPN
DYREKTOR
Gorczański Park Narodowy

dr inż. Janusz Tomaszewicz
16 CZE. 2021

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR 1

Odtworzenie (utrzymanie) zbiornika dla płazów i trzech zastawek (zapór) przeciw rumoszowych

- ✓ **Czyszczenie zbiornika**
- ✓ **Wyrównanie dna zbiornika**
- ✓ **Ułożenie maty bentonitowej**
- ✓ **Zabezpieczenie maty bentonitowej**
- ✓ **Zapory przeciw rumoszowe**

Charakterystyka szczegółowa:

- ✓ **Czyszczenie zbiornika:** Czyszczenie zbiornika z namułu. Obmiar: 1szt. x 8m x 10m x 0,6m = 48m³. Wywóz namułu do 1km, plantowanie mas ziemnych w miejscu docelowym. Pozycja zawiera wykonanie dojazdu do miejsca robót- wyrównanie podłoża: 100mb x 3m x 0,3m = 100m³
- ✓ **Wyrównanie dna zbiornika:** Wyrównanie i zagęszczenie dna i brzegów 1szt. zbiornika, wykonanie podsypki piaskiem rzeczonym pod matę bentonitową 80m² x 0,05m = 4m³
- ✓ **Ułożenie maty bentonitowej:** Dostawa i montaż maty bentonitowej- Uszczelnienie bentonitem dna i brzegów zbiornika 80m² x 1,2 = 96m²
- ✓ **Zabezpieczenie maty bentonitowej:** Wykonanie obsypki piaskiem rzeczonym ułożonej maty bentonitowej 80m² x 0,1m = 8m³
- ✓ **Zastawki (zapory przeciw) rumoszowe:** 3szt. x (3x1,5m + (2x1m)) x Ø16cm = 0,39m³; Odtworzenie zużytych zastawek- zapór przeciw rumoszowych- drewnianych. Wypełnienie przestrzeni nad zaporą materiałem rodzimym. Pozycja obejmuje transport materiału >1km oraz roboty ziemne - ręczne średnio 1m³/zastawkę

- ✓ **Roboty porządkowe** na placu budowy: wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (*zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami*) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Nowy Targ, w miejscowości Łopuszna na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działce ewid. nr: **2795** położonej w **Łopusznej** gmina **Nowy Targ**- obwód ochronny Kiczora, **polana Ludwikowa**

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >2km, przewyższenie ~200m npm- zadanie realizowane będzie na wysokości ~**900mnpm** – na polanie Ludwikowej
Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,