

**Odtworzenie (utrzymanie) zbiornika dla płazów i trzech zastawek (zapór) p. rumosz.**

## Przedmiar robót

Lokalizacja: oo Kiczora polana Ludwikowa

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Czyszczenie zbiornika	Czyszczenie zbiornika <b>1szt.</b> X 8m x 10m x 0,6m =48m <sup>3</sup> wywóz namulu do 1km						
		<b>Materiał:</b>	0			0,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			48,00		
2	Wyrównanie dna zbiornika	Wyrównanie i zagęszczenie dna i brzegów <b>1szt.</b> zbiornika, wykonanie podsypki piaskiem rzeczonym pod matę bentonitową 80m <sup>2</sup> x 0,05m= 4m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			4,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			100,00		
3	Ułożenie maty bentonitowej	Uszczelnienie bentonitem dna i brzegów zbiornika 80m <sup>2</sup> x 1,2 = 96m <sup>2</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			96,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			80,00		
4	Zabezpieczenie maty bentonitowej	Wykonanie obsypki piaskiem rzeczonym ułożonej maty bentonitowej 80m <sup>2</sup> x 0,1m= 8m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			8,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			80,00		
5	Zastawki (zapory) przeciw rumoszowe	<b>3szt.</b> x(3x1,5m+(2x1m))x fi16cm = <b>0,39m<sup>3</sup></b> ; Odtworzenie zużytych zastawek (zapór) przeciw rumoszowych- drewnianych. Wypełnienie przestrzeni nad zaporą materiałem rodzimym. Pozycja obejmuje transport materiału >1km oraz roboty ziemne - ręczne średnio 1m <sup>3</sup> /zastawkę						
		<b>Materiał:</b>	1			0,39		
		<b>Robocizna:</b>	1			3,00		
						<b>Razem:</b>		
Sporządził:						W tym:	<b>Materiał:</b>	
							<b>Robocizna:</b>	

