Odtworzenie drewnianego pomostu obserwacyjnego **Przedmiar robót**

Lokalizacja: oo Turbacz oddz.110a

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Odtworzenie pomostu Żabieniec	**1szt.-** Odtworzenie pomostu obserwacyjnego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek materiałów i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 5km). Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew, korowane, niesezonowane. Dylina: 5,5m x 1,5m x 0,1m = **0,83m3,** podpory: 2szt x 6m x Ø30cm = **0,85m3,** podwalina 3szt. x 2m x Ø30cm = **0,42m3,** pale 6szt x 2m x Ø20cm = **0,38m3,** Barierka: słupki/zastrzały: 10szt x 1,5m x Ø12cm = **0,17m3,** pochwyt: 2szt x 7m x Ø10cm = **0,11m3**, Łącznie: **2,76m3/1szt.**						
		Materiał:	1			**2,76**		
		Robocizna:	1			**2,76**		
						Razem:		
					W tym:	**Materiał:**		
						Robocizna:		

Sporządził: