

Likwidacja elementów metalowych z powierzchni badawczych SGGW

Przedmiar robót

Lokalizacja: Ustępne, Stawieniec, Zrąb, Łaki, Pasieka, Za Pałac			Przedmiar robót					
Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Identyfikacja w terenie i likwidacja ogrodzenia próbnymi powierzchniami badawczymi (6kpl.)	Demontaż, wywóz i utylizacja ogrodzenia 6szt. próbnymi powierzchniami badawczymi- siatka stalowa, leśna h=2m x 40mb, słupy drewniane 16szt./ 1 powierzchnię, osadzone w gruncie. Pozycja zawiera identyfikację w terenie, roboty demontażowe, ręczne znieśnienie zdemontowanej siatki na odległość >1km, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów, uzupełnienie ubytków gruntu po zdemontowanych słupach.						
		Materiał:						
		Robocizna:	1			6,00		
2	Usunięcie prętów stalowych z gruntu	30szt. prętów x 0,7m x 6 powierzchni = 180szt. prętów. Pozycja zawiera oczyszczenie terenu z leżaniny- wg potrzeb, identyfikację prętów w gruncie z użyciem detektora metalu, roboty ziemne- wykop ręczny: 0,2m x 0,2m x 0,5m = 0,02m ³ x 180szt. = 3,6m ³ , ręczne znieśnienie usuniętych prętów na odległość >1km, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów, uzupełnienie ubytków gruntu po usuniętych prętach.						
		Materiał:						
		Robocizna:	1			180,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził:

