

Fundusz Leśny

Przedmiar robót

Zapobieganie erozji spływowej w Ogrodzie Gorczańskim

Lokalizacja: Ogród Gorczański w parku dworskim oo Dwór

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kanalizacja burzowa	Montaż 2szt. Studni wpustowych typu Tegra RG M45 425/400x200 z osadnikiem $\geq 45dm^3$ odprowadzających nadmiar wód opadowych, zabezpieczonych wpustem żeliwnym, kwadratowym, typu D400/425 i wiaderkiem do wpustu typ B stalowym. Odprowadzenie wody rurą kanalizacyjną, grubościenną $\varnothing 200mm$ 15mb, kształtki montażowe $\varnothing 200mm$: 8szt. Wykop ręczny: $3x 1m^3 + 15mb \times 0,4m \times 0,6m = 6,6m^3$. Roboty instalacyjno- przyłączeniowe- 1kompl, przewiert $\varnothing > 200mm$ przez ścianę żelbetową $\sim 0,1m$: 2szt.						
		Materiał:	1			1,00		
		Robocizna:	1			1,00		
2	Kamienna obudowa studni wpustowych	Wykonanie kamiennej obudowy wlotów do studni wpustowych: $2x 1m^2 = 2m^2$, roboty porządkowe, wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja $< 300mm$ układany na zaprawie i spoinowany $2m^2 \times 0,3m = 0,6m^3$						
		Materiał:	1			0,60		
		Robocizna:	1			2,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: