

Odtworzenie (utrzymanie) zbiornika dla płazów i trzech zastawek (zapór) p. rumosz.

Przedmiar robót

Lokalizacja: oo Kiczora polana Ludwikowa

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Czyszczenie zbiornika	Czyszczenie zbiornika 1szt. X 8m x 10m x 0,6m =48m ³ wywóz namulu do 1km						
		Materiał:	0			0,00		
		Robocizna:	1			48,00		
2	Wyrównanie dna zbiornika	Wyrównanie i zagęszczenie dna i brzegów 1szt. zbiornika, wykonanie podsypki piaskiem rzeczonym pod matę bentonitową 80m ² x 0,05m= 4m ³						
		Materiał:	1			4,00		
		Robocizna:	1			100,00		
3	Ułożenie maty bentonitowej	Uszczelnienie bentonitem dna i brzegów zbiornika 80m ² x 1,2 = 96m ²						
		Materiał:	1			96,00		
		Robocizna:	1			80,00		
4	Zabezpieczenie maty bentonitowej	Wykonanie obsypki piaskiem rzeczonym ułożonej maty bentonitowej 80m ² x 0,1m= 8m ³						
		Materiał:	1			8,00		
		Robocizna:	1			80,00		
5	Zastawki (zapory) przeciw rumoszowe	3szt. x(3x1,5m+(2x1m))x fi16cm = 0,39m³ ; Odtworzenie zużytych zastawek (zapór) przeciw rumoszowych- drewnianych. Wypełnienie przestrzeni nad zaporą materiałem rodzimym. Pozycja obejmuje transport materiału >1km oraz roboty ziemne - ręczne średnio 1m ³ /zastawkę						
		Materiał:	1			0,39		
		Robocizna:	1			3,00		
						Razem:		
Sporządził:						W tym:	Materiał:	
							Robocizna:	

