

**Zamawiający:**  
Gorczański Park Narodowy  
**Adres:** Poręba Wielka 590  
34-735 Niedźwiedź

## CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Zadanie nr 2

Odtworzenie (utrzymanie) dwóch zbiorników dla płazów w oddz. 56a, 195c  
oraz w pogłębienie i zabezpieczenie zbiornika w oddz. 194B oo Suhora

Nazwa zamówienia według CPV: 45247270-3  
45220000-5  
45111200-0

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził:   
Dyrektor GPN  
Gorczańskiego Parku Narodowego  
dr inż. Janusz Tomaszewicz  
16 CZE. 2021

## CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

### ZADANIE NR 2

**Odtworzenie (utrzymanie) dwóch zbiorników dla płazów w oddz. 56a, 195c oraz pogłębienie i zabezpieczenie zbiornika w oddz. 194B**

- ✓ Czyszczenie zbiorników
- ✓ Wyrównanie dna zbiorników
- ✓ Ułożenie maty bentonitowej
- ✓ Zabezpieczenie maty bentonitowej
- ✓ Pogłębienie zbiornika w oddz.194b

### Charakterystyka szczegółowa:

- ✓ **Czyszczenie zbiorników:** Czyszczenie zbiorników z namułu.  
Obmiar: 2szt. x (8m x 10m x 0,6m) = 2 x 48m<sup>3</sup> = 96m<sup>3</sup>.  
Wywóz namułu do 1km, plantowanie mas ziemnych w miejscu docelowym.  
Pozycja zawiera wykonanie dojazdu do miejsca robót- wyrównanie podłoża.
- ✓ **Wyrównanie dna zbiorników:** Wyrównanie i zagęszczenie dna i brzegów 2szt. zbiorników, wykonanie podsypki piaskiem rzeczonym pod matę bentonitową.  
Obmiar: 2szt. x 80m<sup>2</sup> x 0,05m = 8m<sup>3</sup>
- ✓ **Ułożenie maty bentonitowej:** Dostawa i montaż maty bentonitowej-  
Uszczelnienie bentonitem dna i brzegów zbiorników:  
Obmiar: 2szt. x 80m<sup>2</sup> x 1,2 = 192m<sup>2</sup>
- ✓ **Zabezpieczenie maty bentonitowej:** Wykonanie obsypki piaskiem rzeczonym ułożonej maty bentonitowej:  
Obmiar: 2szt. x 80m<sup>2</sup> x 0,1m = 16m<sup>3</sup>
- ✓ **Pogłębienie zbiornika w oddz.194b:**  
Usunięcie namulisk- obmiar: 8m x 10m x 0,3m = 24m<sup>3</sup>

- ułożenie namułu na odkład, wzmocnienie brzegu drewnem miejscowym (iwa)
- ✓ **Roboty porządkowe** na placu budowy: wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

#### Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy ( *zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami*) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

## 2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działkach ewid. nr: 4314/56, 4336/133, 4337/134 położonych w **Porębie Wielkiej** gmina **Niedźwiedź**- obwód ochronny Suhora, **oddz. 56a, 195c i 194b**

## 3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >5km, przewyższenie ~200m npm- zadanie realizowane będzie na wysokości >700mnpm

Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,