

**Odtworzenie (utrzymanie) dwóch zbiorników dla płazów  
oraz pogłębienie zbiornika w oddz. 194B**

Przedmiar robót

Lokalizacja: oo Suhora oddz.56a i 195c

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Czyszczenie zbiorników	Czyszczenie zbiorników <b>2szt.</b> X (8m x 10m x 0,6m =60m <sup>3</sup> ) = 96m <sup>3</sup> wywóz namułu do 1km						
		<b>Materiał:</b>	0			0,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			96,00		
2	Wyrównanie dna zbiorników	Wyrównanie i zagęszczenie dna i brzegów <b>2szt.</b> zbiorników, wykonanie podsypki piaskiem rzeczonym pod matę bentonitową 2 x 80m <sup>2</sup> x 0,05m = 8m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			8,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			160,00		
3	Ułożenie maty bentonitowej	Uszczelnienie bentonitem dna i brzegów zbiorników 2 x 80m <sup>2</sup> x 1,2 = 192m <sup>2</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			192,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			160,00		
4	Zabezpieczenie maty bentonitowej	Wykonanie obsypki piaskiem rzeczonym ułożonej maty bentonitowej 2 x 80m <sup>2</sup> x 0,1m = 16m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			16,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			160,00		
5	Pogłębienie zbiornika w oddz.194b	Pogłębienie zbiornika 8m x 10m x 0,3m =24m <sup>3</sup> ułożenie namułu na odkład, wzmocnienie brzegu drewnem miejscowym (iwa)						
		<b>Materiał:</b>	0			0,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			24,00		
						<b>Razem:</b>		
						<b>W tym:</b>		
						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził:

W tym:

