

**Zamawiający:**  
Gorczański Park Narodowy  
**Adres:** Poręba Wielka 590  
34-735 Niedźwiedź

## CHARAKTERYSTYKA ROBÓT



Nazwa zamówienia :

**Zadanie nr 4**

**Odtworzenie drewnianego pomostu obserwacyjnego  
w oo Turbacz oddz.110a**

Nazwa zamówienia według CPV: 45111300-1  
45453000-7  
45422000-1  
45221100-3

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził:   
Dyrektor GPN  
Gorczańskiego Parku Narodowego  
  
dr inż. Janusz Tomaszewicz  
16 CZE. 2021

## CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

### ZADANIE NR 4

## Odtworzenie drewnianego pomostu obserwacyjnego w oo Turbacz oddz.110a

### Charakterystyka szczegółowa:

#### Odtworzenie pomostu Żabieniec

Odtworzenie 1szt.pomostu obserwacyjnego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi:

Obmiar:  $1,5\text{m} \times 5,5\text{m} = 8,25\text{m}^2$

Wymagania techniczne: drewno iglaste- modrzew, korowane, niesezonowane.

Zestawienie materiału:

- dylina:  $5,5\text{m} \times 1,5\text{m} = 8,25\text{m}^2 \times 0,1\text{m} = 0,83\text{m}^3$ ,
- podpory:  $2\text{szt} \times 6\text{m} \times \text{Ø}30\text{cm} = 0,85\text{m}^3$ ,
- podwalina  $3\text{szt.} \times 2\text{m} \times \text{Ø}30\text{cm} = 0,42\text{m}^3$ ,
- pale  $6\text{szt} \times 2\text{m} \times \text{Ø}20\text{cm} = 0,38\text{m}^3$ ,
- barierka: słupki/zastrzały:  $10\text{szt} \times 1,5\text{m} \times \text{Ø}12\text{cm} = 0,17\text{m}^3$ ,
- pochwyty:  $2\text{szt} \times 7\text{m} \times \text{Ø}10\text{cm} = 0,11\text{m}^3$ ,

Łącznie: **2,76m<sup>3</sup>/1szt.**

Pozycja obejmuje:

- roboty rozbiórkowe: demontaż i wywóz pozostałości po zużytym pomoście-  $<3\text{m}^3$ ,
- załadunek materiałów i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 5km).

- roboty ciesielskie: odtworzenie pomostu obserwacyjnego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi,

- roboty porządkowe: wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych oraz przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego.

#### Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy ( zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,

- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

## 2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Mszana Dolna, w miejscowości Lubomierz na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działkach ewid. nr: **1562/110** położonych w **Zasadnem** gmina **Kamienica**

## 3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utwardzony- drogą gminną, transportem lekkim <10t,