

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :
Zadanie nr 5

„Likwidacja elementów metalowych z powierzchni
badawczych SGGW”

Nazwa zamówienia według CPV: 45111213-4

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził: 
Dyrektor GPN
Gorczańskiego Parku Narodowego
dr inż. Janusz Tomasiewicz
16 CZE. 2021

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

Zadanie nr 5 :

Likwidacja elementów metalowych z powierzchni badawczych SGGW

1. Identyfikacja w terenie i likwidacja ogrodzenia próbnych powierzchni badawczych (6kpl.)
2. Usunięcie prętów stalowych z gruntu (180szt.)

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Zadanie nr :

Likwidacja elementów metalowych z powierzchni badawczych SGGW

1. Identyfikacja w terenie i likwidacja ogrodzenia próbnych powierzchni badawczych (6kpl.)

Demontaż, wywóz i utylizacja ogrodzenia 6szt. próbnych powierzchni badawczych: siatka stalowa, leśna $h=2m \times 40mb$, słupy drewniane 16szt./ 1 powierzchnię, osadzone w gruncie.

Pozycja zawiera identyfikację w terenie, roboty demontażowe, ręczne zniesienie zdemontowanej siatki na odległość $>1km$, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów, uzupełnienie ubytków gruntu po zdemontowanych słupach.

2. Usunięcie prętów stalowych z gruntu (180szt.)

Obmiar: 30szt. prętów $\times 0,7m \times 6$ powierzchni = 180szt. prętów.

Pozycja zawiera oczyszczenie terenu z leżaniny- wg potrzeb, identyfikację prętów w gruncie z użyciem detektora metalu.

Roboty ziemne- wykop ręczny: $0,2m \times 0,2m \times 0,5m = 0,02m^3 \times 180szt. = 3,6m^3$, ręczne zniesienie usuniętych prętów na odległość $>1km$, wywóz i utylizację zdemontowanych elementów, uzupełnienie ubytków gruntu po usuniętych prętach.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami)
- usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie miejsca robót do stanu pierwotnego.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie w obrębach ewidencyjnych:

- ✓ Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Suhora, polana Łąki
- ✓ Konina, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Kudłoń, Pasięka, Za Palac
- ✓ Zasadne, gmina Kamienica, obwód ochronny Turbacz, polana Ustępne, polana Stawieniec, Zrąb.

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd w pobliże miejsca robót utwardzonymi drogami dolinowymi- bez ograniczeń.
Bezpośrednio do powierzchni można dotrzeć jedynie piechotą.

GN