

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :
Zadanie nr 6

„Odnowienie punktów czerpania wody na cele ppoż.”

Nazwa zamówienia według CPV: 45233140-2

opracował: Naporaj Grzegorz

zatwierdził: **DYREKTOR**
Gorczańskiego Parku Narodowego
Dyrektor GPN


dr inż. Janusz Tomaszewicz
dr inż. Janusz Tomaszewicz

16 CZE. 2021

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

Zadanie nr 6 :

Odnowienie punktów czerpania wody na cele ppoż.
Gorczańskiego Parku Narodowego

1. Roboty ziemne: Formowanie dojazdów do punktów poboru wody dla wozów gaśniczych- 10szt.
2. Roboty ziemne: utwardzenie gruntem rodzimym dojazdów do punktów poboru wody dla wozów gaśniczych- 10szt.

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Zadanie nr 6:

Odnowienie punktów czerpania wody na cele ppoż.
Gorczańskiego Parku Narodowego

1. Roboty ziemne: formowanie dojazdów do punktów poboru wody dla wozów gaśniczych- 10szt.

Korytowanie: 10szt x <50mb x ~4m = ~2 000m² x 0,3m = 600m³; Korytowanie koparką lekką wyposażoną w łyżkę do skarpowania:

- ✓ usunięcie na odkład wierzchniej warstwy gruntu, odsłonięcie szkieletu skalnego w podłożu,
- ✓ wyrównanie i wstępne zagęszczenie odnowionego dojazdu do punktu poboru wody:
10szt x 200m² = 2 000m²

2. Roboty ziemne: utwardzenie dojazdów do punktów poboru wody dla wozów gaśniczych- 10szt.

- Utwardzenie nawierzchni dojazdu gruntem rodzimym- żwirem rzeczny lub kruszywem łamanym Ø<150mm 10szt. x ~10m³ = 100m³

Pozycja obejmuje pozyskanie- zakup materiału i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyładowczą.

- Zagęszczenie utwardzenia dojazdów:

Zagęszczenie warstwowe wykonanej podbudowy 10szt. x 50mb x ~4m walcem wibracyjny lekkim, prowadzonym, o masie całkowitej ok.1,5t

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami)
- usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie miejsca robót do stanu pierwotnego.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie w obrębach ewidencyjnych:

- ✓ 4348/145, 4304/46, 4308/50, 4316/58- Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Suhora, dolina potoku Poręba, dolina potoku Turbacz, dolina potoku Olszowego,
- ✓ 5446, 5456- Konina, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Kudłoń, dolina potoku Konina, dolina potoku Roztoka,
- ✓ 5082, 5095, 5108-Lubomierz, gmina Mszana Dolna, obwód ochronny Turbacz, dolina potoku Kamienica,
- ✓ 14627/125- Ochotnica Górna, gmina Ochotnica Dolna, dolina potoku Jaszczce,
- ✓ 2829/26, 2829/37- Łopuszna, gmina Nowy Targ, dolina potoku Łopuszna,

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd do miejsca robót utwardzonymi drogami dolinowymi- bez ograniczeń,

GN