

Przedmiar robót

stajnia Konina oo.Kudłoń - wymiana pokrycia z płyt azbestowych na pokrycie blaszane oraz wymiana elementów konstrukcji dachu

Data: 2014-03-20

Budowa: STAJNIA KONINA

Obiekt: STAJNIA

Zamawiający: GPN POREBA WIELKA 590

Jednostka opracowująca kosztorys:

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z:

\* SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

\*WYTYCZNYMI GPN

\*WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 BUDYNEK STAJNI WYMIANA POKRYCIA AZBESTOWEGO</b>					
<b>2 PRACE ROZBIÓRKOWE</b>					
2.1 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu	m2		160		
2.2 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste	m2		160,00		
2.3 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe ANALOGIA ELEMENTY WIĘŻBY WRAZ Z SZALOWANIEM	m		198,52		
2.4 KNR 404/404/7 Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	m2		96,430		
<b>3 PRACE BUDOWLANE</b>					
3.1 KNR 201/308/2 Wykopy ręczne z podnoszeniem urobku żurawiami w pojemnikach i wyładowaniem na odkład, żuraw samochodowy 5-6.t, kategoria gruntu III-IV WYKOPY POD FUNDAMENTY	m3		4,050		
3.2 KNR 202/201/1 (2) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6.m, beton podawany pompą	m3		7,2		
3.3 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3		4,000		
3.4 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		3		
3.5 KNR 202/604/2 (1) Izolacje przeciwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych ANALOGIA WYKONANIE IZOLACJI POD ELEMENTY DREWNIANE	m2		8,190		
3.6 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5.m, przekrój poprzeczny drewna do 180.cm2	m3		1,935		
3.7 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180.cm2 ANALOGIA BELKI POŚREDNIE	m3		2,061		
3.8 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3.m, przekrój poprzeczny drewna do 180.cm2	m3		1,548		
3.9 KNR 202/410/4 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50.mm w rozstawie ponad 24.cm	m2		160		
3.10 ORGB 202/540/1 Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach	m2		160		
3.11 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25.cm	m2		22,236		
3.12 KNRW 202/519/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi.15.cm	m		19		
3.13 KNRW 202/529/1 (1) Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi.10.cm, blacha ocynkowana	m		14		
3.14 KNR 1901/407/7 Ściany drewniane, deski gładkie, grubość 25.mm KALKULACJA INDYWIDUALNA ODTWORZENIE SZALOWANIA ŚCIAN 20mm	m2	1,40	73		
3.15 KNR 18/2614/1 (1) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe galwanizowane ANALOGIA WYKONANIE PODBITKI	m2		36		
3.16 KNRW 202/1031/1 (1) Bramy drewniane ramowe, 2-skrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką ANALOGIA DRZWI	m2		20,61		
3.17 KNR 1314/301/1 Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku ANALOGIA ODTWORZENIE INSTALACJI ODROMOWEJ	kpl		1		
3.18 KNRW 401/628/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (np. preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2		86		
3.19 KNRW 401/628/3 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty DESKI ŚCIAN DWUSTRONNIE	m2		224,160		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.20 KNR 401/725/3 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		9,654		
3.21 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2	m2		48,27		
3.22 KNR 202/1505/11 Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania	m2		48,27		
3.23 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2		103,464		
3.24 KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach	m2		151		
3.25 K.I.PRACE WYNIKŁE W TRAKCIE PRAC NIE PRZEWDZIANYCH W KOSZTORYSIE	kpl		1		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 BUDYNEK STAJNI WYMIANA POKRYCIA AZBESTOWEGO	
2 PRACE ROZBIÓRKOWE	
3 PRACE BUDOWLANE	