

Kosztorys inwestorski

Konina oo.Kudłoń - wymiana pokrycia z płyt azbestowych na pokrycie blaszane oraz wymiana elementów konstrukcji dachu
Lubomierz oo.Turbacz

Data: 2014-03-20

Budowa: STAJNIA KONINA

STAJNIA LUBOMIERZ

Obiekt: STAJNIA

Zamawiający: GPN POREBA WIELKA 590

Jednostka opracowująca kosztorys:

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z:

- * SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
- * WYTYCZNYMI GPN
- * WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BUDYNEK STAJNI W LUBOMIERZU			
1.1 KNR 404/508/6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory	12		m
1.2 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste WRAZ Z UTYLIZACJĄ	140		m ²
1.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1.km ponad 1.km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym WRAZ Z UTYLIZACJĄ - PŁYTY AZBESTOWE	12,4		m ³
2 BUDYNEK STAJNI W KONINIE			
2.1 KNR 404/508/6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory	9,8		m
2.2 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste WRAZ Z UTYLIZACJĄ	160		m ²
2.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1.km ponad 1.km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym WRAZ Z UTYLIZACJĄ - PŁYTY AZBESTOWE	14		m ³

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji podstawy nakładów wyczerpanie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jednostkowa		
					R	M	S
1 BUDYNEK STAJNI W LUBOMIERZU							
1.1 KNR 404/508/6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory							12 m
Robotnicy grupa I	r-g	0,09	0,09000				
1.2 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste WRAZ Z UTYLIZACJĄ							140 m ²
Robotnicy grupa I	r-g	0,13	0,13000				
UTYLIZACJA AZBESTU	m ²	1	1,00000				
1.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1.km ponad 1.km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym WRAZ Z UTYLIZACJĄ - PŁYTY AZBESTOWE							12,4 m ³
Samochód skrzyniowy do 5.t (1)	m-g	0,037	0,03700				
2 BUDYNEK STAJNI W KONINIE							
2.1 KNR 404/508/6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory							9,8 m
Robotnicy grupa I	r-g	0,09	0,09000				
2.2 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste WRAZ Z UTYLIZACJĄ							160 m ²
Robotnicy grupa I	r-g	0,13	0,13000				
UTYLIZACJA AZBESTU	m ²	1	1,00000				
2.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1.km ponad 1.km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym WRAZ Z UTYLIZACJĄ - PŁYTY AZBESTOWE							14 m ³
Samochód skrzyniowy do 5.t (1)	m-g	0,037	0,03700				

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 BUDYNEK STAJNI W LUBOMIERZU	
2 BUDYNEK STAJNI W KONINIE	