

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: **Przebudowa szlaku spacerowego z doliny potoku Turbacz do doliny potoku Olszowego**
 Adres inwestycji: 34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 272 obwód ochronny Suhora
 Inwestor: Gorczański Park Narodowy
 Adres Inwestora: 34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 590
 Data opracowania: 09.06.2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem:
1		Fosa			
1.1	KNR 201/702/4 (1)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0,6m, kategoria gruntu III/IV, głębokość rowu do 0,6m ANALOGIA WYKONANIE FOSY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GPN	m	50	50
2		Sączki 3-żerdziowe/6mb - 3szt			
2.1	KNR 231/401/4 (1)	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30 x30cm, kategoria gruntu III/IV, ANALOGIA RÓW POD SĄCZKI	m	18	18
2.2	KNR 211/301/8	Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z drewna okrągłego ANALOGIA WYKONANIE SĄCZKÓW	m3	0,424	0,424
2.3	KNR 13/1349/2	Pale przy drzewach, wbicie pali ANALOGIA PALE DO STABILIZACJI SĄCZKÓW	szt.	22	22
3		Podbudowa			
3.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	500	500
3.2	KNR 231/1510/4 (3)	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowładowczymi na odległość do 0,5km, załadunek mechaniczny, kruszywo naturalne W GÓRSKIM TERENIE, krotność 1,5	t	80	80
3.3	KNR 231/1511/1 (2)	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochód 5-10t, krotność 3	t	80	80