

## Remont dojazdu do punktu triangulacyjnego

## Przedmiar robót

Lokalizacja: szczyt Turbacza

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość szacunkowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Progi drewniane	Wykonanie i montaż progów drewnianych, korowanych Ø16cm x 3mb- <b>16szt.x0,06m3=0,96m3</b>						
		<b>Materiał:</b>			0,00	<b>0,96</b>	0,0	0,00
		<b>Robocizna:</b>			0,00	<b>16,00</b>	0,0	0,00
2	Stopnie drewniane	Wykonanie i montaż stopni drewnianych, korowanych Ø12-16cm x 1,5mb- <b>70szt.x0,03m3=2,10m3</b>						
		<b>Materiał:</b>			0,00	<b>2,10</b>	0,0	0,00
		<b>Robocizna:</b>			0,00	<b>70,00</b>	0,0	0,00
3	Korytowanie	Korytowanie- ręczne zasypanie rodzimym urobkiem tynny erozyjnej:100mb x 1,5mbx0,2m= <b>30m3</b>						
		<b>Materiał:</b>			0,00		0,0	0,00
		<b>Robocizna:</b>			0,00	<b>30,00</b>	0,0	0,00
4	Deski do drogowskazów	Wykonanie i montaż na słupach drogowskazowych <b>12szt.</b> desek do drogowskazów (45x15x2,5cm)= <b>0,02m3</b> wykonanych wg wzoru- rysunku z drewna iglastego, suchego, struganego, impregnowanego 3- krotnie środkiem typu drewnochron. Pozycja obejmuje koszt transportu na miejsce przeznaczenia.						
		<b>Materiał:</b>			0,00	<b>0,02</b>	0,0	0,00
		<b>Robocizna:</b>			0,00	<b>12,00</b>	0,0	0,00
5	Słupy drogowskazowe	Wykonanie i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego słupów drogowskazowych: <b>6szt.x</b> (14x14x350cm)= <b>0,41m3</b> wykonanych z drewna iglastego, suchego, struganego, z wyfrezowanym lożem pod deskę kierunkową. Materiał: modrzew impregnowany 3-krotnie środkiem typu drewnochron. Pozycja obejmuje koszt transportu na miejsce przeznaczenia.						
		<b>Materiał:</b>			0,00	<b>0,41</b>	0,0	0,00
		<b>Robocizna:</b>			0,00	<b>6,00</b>	0,0	0,00
						<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W tym:						<b>Materiał:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Robocizna:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził:

Napora Grzegorz

