

Przedmiar robót

„Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej Poręba Wielka 4 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2

"OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I PODDASZA"

Budowa: Oficyna Dworska

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: j.w

Zamawiający: Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 OCIEPLENIE PODDASZA I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
1.1 KNR 711/101/1 (7) Gruntowanie, podłoża betonowe, inne ANALOGIA GRUNTOWANIE POD OCIEPLENIE	m2		260		
1.2 KNR 202/2601/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, WG SYSTEMU . Z RUSZTOW. GR.15	m2		260		
1.3 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinieciu ponad 25 cm ANALOGIA PARAPETY	m2		15,000		
1.4 KNR 202/2601/6 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, ościeża (styropian + 1 warstwa siatki), GR. 2 CM	m2		28,5		
1.5 KNR 202/2601/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, K.I. WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ BEZ STYROPIANU - KOLUMNY	m2		16,8		
1.6 KNR 202/2601/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, K.I. DOCIEPLENIE SKOSÓW BEZ WYPRAWY ELEWACYJNEJ GR. 15CM	m2		193		
1.7 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa STROP NAD PODDASZEM gr. 15 CM	m2		245,00		
1.8 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa STROP NAD PODDASZEM	m2		245		
1.9 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm ANALOGIA WYKONANIE WYLEWEK TERMOIZOLACYJNYCH	m2		245		
1.10 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm ANALOGIA WYKONANIE WYLEWEK TERMOIZOLACYJNYCH	m2	3,00	245		
1.11 KNR 18/2614/2 (1) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", montaż listw, gwoździe galwanizowane ANALOGIA UKŁADANIE PODSUFITKI MONTAŻ LISTEW DREWNIANYCH	mb		270		
1.12 KNR 18/2614/1 (1) Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki, gwoździe ANALOGIA UKŁADANIE PODSUFITKI	m2		76,7		
1.13 K.I. MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ	kpl		1		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 OCIEPLENIE PODDASZA I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	