

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie tynków wewnętrznych poddasza

Zadanie obejmuje ogół robót budowlanych polegających na:

- uzupełnieniu ubytków w ścianach,
- wstępnym wyrównaniu (pionowaniu) ścian wewnętrznych poddasza,
- wykonaniu wewnętrznych tynków cementowo- wapiennych na sklepieniach okien łukowych poddasza,
- wykonaniu tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian i stropów,
- wykonaniu ręcznie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III i IV na ościeżach otworów,
- wykończeniu tynków gładzią z piaskiem kwarcowym,

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Materiały:

- ubytki w ścianach: cegła pełna, bloczki betonu komórkowego- różne grubości, zaprawa murarska, cementowo- wapienna,
- wstępne wyrównanie (pionowanie i poziomowanie) ścian wewnętrznych parteru- zaprawa tynkarska nakładana warstwami do grubości 2cm,
- tynki cementowo-wapienne wewnętrzne kategorii III- ściany i stropy – spełniające wymogi normy PN-B-14503,
- ręczne tynki wewnętrzne, zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów- spełniające wymogi normy PN-B-14503,
- wykończeniowa gładź tynkowa z piaskiem kwarcowym, drobnoziarnistym frakcji <0,5mm,

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze iż podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w tym prac wysokościowych) **budynek jest wyłączony z użytkowania,**
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji- na koszt wykonawcy odpadów budowlanych, gruzu, blachy itp. powstałych podczas wykonywania prac,
- zabezpieczenie okien/drzwi przed uszkodzeniem/zabrudzeniem tynkiem oraz ich ewentualne czyszczenie/mycie po wykonaniu prac i/lub wymianę na nowe w przypadku ich zniszczenia/rozbicia na tożsame pod względem parametrów technicznych.
- zapewnienie robotnikom realizującym zadanie dostępu do przenośnych toalet i pomieszczenia socjalnego zainstalowanych na placu budowy i eksploatowanych na koszt wykonawcy.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Budynek oficyny dworskiej 34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 4

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Samodzielny referent
ds. budownictwa
Grzegorz Napora

DYREKTOR
Gorczańskiego Parku Narodowego
dr inż. Janusz Tomaszewicz