

Remonty dróg oo Kiczora

Lokalizacja: drogi dolinowe i stokowe

Przedmiar robót

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość szacunkowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
I. Konserwacja lub odtwarzanie infrastruktury drogowej								
3	Dylina drewniana na moście w oddz.191/183 - 2szt.	Zadanie obejmuje wymianę drewnianej - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- dyliny drewnianej, okrągłej grubości 170mm, utwardzenie najazdu i zjazdu z mostu, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.Obmiar: 8mb x 4m +10mb x 4,5m, Krawężnik Ø20cm: 2szt. x 11mb +2szt. x 9mb						
		Materiał:	1		0,00	12,00	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	12,00	0,0	0,00
						Razem:	0,00	0,00
						W tym: Materiał:	0,00	0,00
						Robocizna:	0,00	0,00