

Remonty dróg

Przedmiar robót

Lokalizacja: drogi dolinowe oo Jaworzyna

| Zadanie częściowe nr | Opis robót | Charakterystyka robót | Wartość jednostkowa | | | Wartość ofertowa | | |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | Jedn. Mb/szt | Wartość netto | Wartość brutto | ilość wg obmiaru | Wartość netto | Wartość brutto |
| 8. | Zapora przeciwrumszowa Potok Głębokki | Zapora przeciwrumszowa- progowa na potoku Głębokim: belka okrągła, korowana Ø35cm x 9mb x 2szt = 1,9m3 osadzona w podłożu- wkopana koparką lekką, obrotową o masie ≥3,5t | | | | | | |
| | | Materiał: | 1 | | 0,00 | 1,90 | 0,0 | 0,00 |
| | | Robocizna: | 1 | | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Zapora przeciwrumszowa Potok Fiślowy | Zapora przeciwrumszowa- progowa na potoku Fiślowym: belka okrągła, korowana Ø35cm x 7mb x 2szt = 1,5m3 osadzona w podłożu- wkopana koparką lekką, obrotową o masie ≥3,5t | | | | | | |
| | | Materiał: | 1 | | 0,00 | 1,50 | 0,0 | 0,00 |
| | | Robocizna: | 1 | | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Zapora przeciwrumszowa Potok Jaszczce | Zapora przeciwrumszowa- progowa na potoku Jaszczce- za polaną Łonna: belka okrągła, korowana Ø35cm x 5mb x 2szt = 1,1m3 osadzona w podłożu- wkopana koparką lekką, obrotową o masie ≥3,5t | | | | | | |
| | | Materiał: | 1 | | 0,00 | 1,10 | 0,0 | 0,00 |
| | | Robocizna: | 1 | | 0,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 |
| | Wymiana obudowy przepustu na potoku Jaszczce za polaną Łonna | Wymiana zbutwiałej - drewnianej obudowy przepustu na obudowę murem siatkowym- zabudowa obustronna, kaskadowa. Uśredniony obmiar wylotu: 10mb x 2,5m, Uśredniony obmiar wlotu: 6mb x 2,5m. Wypełnienie siatek: kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <200;300mm>. | | | | | | |
| | | Materiał: | 1 | | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | Robocizna: | 1 | | 0,00 | 40,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | | | | | Razem: | 0,00 | 0,00 |
| W tym: | | | | | | Materiał: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Robocizna: | 0,00 | 0,00 |

Sporządził: