

Remonty dróg 2016 oo Suhora

Lokalizacja: drogi dolinowe i stokowe

Przedmiar robót

Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
		Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
Konserwacja lub odtwarzanie infrastruktury drogowej							
Przepust rurowy o śr. 600mm z obudową drewnianą - 1szt./5mb	(1szt. = 5mb) Zadanie obejmuje usunięcie pozostałości po zniszczonym przepuście, roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, wykonanie drewnianej - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- obudowy wlotu i wylotu przepustu, zabezpieczenie wlotu przepustu drewnianą zaporą przeciwrumszową, zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą, odtworzenie korony drogi nad przepustami, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.						
	Materiał:	1		0,00	5,00	0,0	0,00
	Robocizna:	1		0,00	1,00	0,0	0,00
					Razem:	0,00	0,00
W tym:					Materiał:	0,00	0,00
					Robocizna:	0,00	0,00