

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - analogia	993,48		m2
1.2 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	371,89		m2
1.3 KNR 202/806/1 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry (TYNKI WYKOŃCZONE PIASKIEM KWARCOWYM)	993,48		m2
1.4 KNR 202/806/2 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie (TYNKI WYKOŃCZONE PIASKIEM KWARCOWYM)	320,32		m2
1.5 KNR 202/806/4 Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; słupy i kolumny okrągłe i o zmiennym przekroju ANALOGIA WYKONANIA TYNKOWANIA POWIERZCHNIE KOLISTYCH	51,57	1,25	m2
1.6 KNRW 401/1216/1 K.I. Zabezpieczenie podłóg folią , zabezpieczenie okien itp	355		m2
1.7 KNR 401/1215/4 K.I. Mycie po robotach tynkarskich, okien, posadzek itp	1		KPL