

Lokalizacja: drogi dolinowe oo Kudłoń

Zadanie częściowe nr	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa			
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto	
10.	Wyrównanie korony drogi, ścinanie poboczy	(630m x 4,5m)=2 835m ² x 0,05m; Korytowanie koparką lekką wyposażoną w łyżkę do skarpowania-wyrównanie korony drogi i ścinanie pobocza w celu umożliwienia swobodnego spływu wody z drogi do fosy. Ułożenie urobku na odkład.							
		Materiał:	0		0,00	0,00	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	2 835,00	0,0	0,00	
	Wykonanie podbudowy	630mb x 4,5m=2 835m ² x śr. 0,1m=283,5 m ³ ; wykonanie podbudowy ciągłej z kruszyw lamanych- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje załadunek materiału koparko-ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej podbudowy 630mb x 4,5m walcem wibracyjnym.							
		Materiał:	1		0,00	283,50	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	2 835,00	0,0	0,00	
	Wykonanie nawierzchni bitumicznej	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi o miąższości 6cm na istniejącej podbudowie. (630mb x 3,5m x 0,06m=132,3m ³). Warstwa ścieralna: mieszanka mineralno- asfaltowa AC11S KR1-2 na asfalcie zwykłym 50/70 zgodna z WT 2-2010							
		Materiał:	1		0,00	2 205,00	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	2 205,00	0,0	0,00	
	Uzupełnienie poboczy kruszywem	630mb x 2 x 0,5m=630m ² x śr. 0,06m=37,8 m ³ ; wykonanie podbudowy z kruszyw lamanych- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;32mm>, siany. Pozycja obejmuje załadunek materiału koparko-ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej podbudowy 630mb x 2 x 0,5m walcem wibracyjnym.							
		Materiał:	1		0,00	37,80	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	630,00	0,0	0,00	
							Razem:	0,00	0,00
	W tym:						Materiał:	0,00	0,00
						Robocizna:	0,00	0,00	