Konserwacja pokrycia dachu **Przedmiar robót**

Lokalizacja: budynki gospodarcze- magazyny/ schrony

Zadanie częściowe nr	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
3a	Konserwacja pokrycia dachu **schron Przechybka oo Jaworzyna**	Punktowa wymiana drewnianego pokrycia dachu do 40m2 x 0,025m =1m3. Deska dranicowa 25mm impregnowana obustronnie						
		Materiał:	1		0,00	**1,00**	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	**40,00**	0,0	0,00
		Trzykrotna impregnacja **olejem skalnym** drewnianego pokrycia dachu do 100m2						
		Materiał:	1		0,00	**75,00**	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	**300,00**	0,0	0,00
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem materiałów o masie do 2t na odległość do 5km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą						
		Materiał:			0,00		0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	**1,00**	0,0	0,00
						Razem:	**0,00**	**0,00**
				W tym:		**Materiał:**	**0,00**	**0,00**
						Robocizna:	**0,00**	**0,00**
3b	Konserwacja pokrycia dachu **schronu- magazynu Pańskie Skole oo Kiczora**	Punktowa wymiana drewnianego pokrycia dachu do 40m2 x 0,025m =1m3. Deska dranicowa 25mm impregnowana obustronnie						
		Materiał:	1		0,00	**1,00**	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	**40,00**	0,0	0,00
		Trzykrotna impregnacja **olejem skalnym** drewnianego pokrycia dachu do 100m2						
		Materiał:	1		0,00	**75,00**	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	**300,00**	0,0	0,00
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem materiałów o masie do 2t na odległość do 5km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą						
		Materiał:			0,00		0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	**1,00**	0,0	0,00
						Razem:	**0,0**	**0,00**
				W tym:		**Materiał:**	**0,00**	**0,00**
						Robocizna:	**0,00**	**0,00**
						Łącznie:		
						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: