

Odtworzenie kopców i murków kamiennych

Przedmiar robót

Lokalizacja: polany GPN

Zadanie częściowe nr	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
4a	Odtworzenie 5 szt kopców i 1 szt murku kamiennego średniego oo Turbacz	Odtworzenie kopców kamiennych- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 5szt x 1m ³ = 5m ³						
		Materiał:	1		0,00	5,00	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	80,00	0,0	0,00
		Odtworzenie murku kamiennego- średniego- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 1szt x 9mb x 0,7m x 0,5m = 3,15 m ³						
		Materiał:	1		0,00	3,15	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	14,50	0,0	0,00
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym materiałów o masie do 2t na odległość powyżej 10km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą						
		Materiał:			0,00		0,0	0,00
			1		0,00	8,15	0,0	0,00
						Razem:	0,00	0,00
				W tym:		Materiał:	0,00	0,00
						Robocizna:	0,00	0,00
4b	Odtworzenie 2 szt kopców kamiennych oo Kudłoń	Odtworzenie kopców kamiennych- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 2szt x 1m ³ = 2m ³						
		Materiał:	1		0,00	2,00	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	32,00	0,0	0,00
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym materiałów o masie do 2t na odległość powyżej 10km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą						
		Materiał:			0,00		0,0	0,00
			1		0,00	2,00	0,0	0,00
						Razem:	0,00	0,00
				W tym:		Materiał:	0,00	0,00
						Robocizna:	0,00	0,00
4c	Odtworzenie 2 szt kopców, 2 szt murku kamiennego średniego i 1szt murku kamiennego dużego oo Suhora	Odtworzenie kopców kamiennych- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 2szt x 1m ³ = 2m ³						
		Materiał:	1		0,00	2,00	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	32,00	0,0	0,00
		Odtworzenie murku kamiennego- średniego- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 2szt x 9mb x 0,7m x 0,5m = 6,30 m ³						
		Materiał:	1		0,00	6,30	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	29,00	0,0	0,00
		Odtworzenie murku kamiennego- dużego- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 1szt x 22mb x 0,7m x 0,5m = 7,7 m ³						
		Materiał:	1		0,00	7,70	0,0	0,00
		Robocizna:	1		0,00	35,00	0,0	0,00
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym materiałów o masie do 2t na odległość powyżej 10km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą						
		Materiał:			0,00		0,0	0,00
			1		0,00	16,00	0,0	0,00
						Razem:	0,00	0,00
				W tym:		Materiał:	0,00	0,00
						Robocizna:	0,00	0,00

4d	Odtworzenie 1 szt murku kamiennego średniego oo Jaworzyna	Odtworzenie murku kamiennego- średniego- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 1szt x 9mb x 0,7m x 0,5m = 3,15 m3							
		Materiał:	1		0,00	3,15	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	14,50	0,0	0,00	
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym materiałów o masie do 2t na odległość powyżej 10km ciągnik rolniczy 4x4 z							
		Materiał:			0,00		0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	3,15	0,0	0,00	
						Razem:	0,00	0,00	
				W tym:		Materiał:	0,00	0,00	
						Robocizna:	0,00	0,00	
4e	Odtworzenie 2 szt kopców kamiennych oo Kiczora	Odtworzenie kopców kamiennych- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 2szt x 1m3 = 2m3							
		Materiał:	1		0,00	2,00	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	32,00	0,0	0,00	
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym materiałów o masie do 2t na odległość powyżej 10km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą							
		Materiał:			0,00		0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	2,00	0,0	0,00	
						Razem:	0,00	0,00	
				W tym:		Materiał:	0,00	0,00	
						Robocizna:	0,00	0,00	
4f	Odtworzenie 1 szt kopca kamiennego oo Dwór	Odtworzenie kopców kamiennych- Piaskowiec magurski lamany frakcji <300;200>mm, układany ręcznie: 1szt x 1m3 = 1m3							
		Materiał:	1		0,00	1,00	0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	16,00	0,0	0,00	
		Transport z załadunkiem i rozładunkiem ręcznym materiałów o masie do 2t na odległość powyżej 10km ciągnik rolniczy 4x4 z przyczepą							
		Materiał:			0,00		0,0	0,00	
		Robocizna:	1		0,00	1,00	0,0	0,00	
						Razem:	0,00	0,00	
				W tym:		Materiał:	0,00	0,00	
						Robocizna:	0,00	0,00	
						Łącznie:	0,00	0,00	
						Materiał:	0,00	0,00	
						Robocizna:	0,00	0,00	