

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	Roboty odtworzeniowe i transportowe			
1.1	KNR 2-31 0101-0100 analogia	Korytowanie - usunięcie stożków napływowych - wraz z przemieszczeniem urobku na odkład. Głębokość średnio 0,5 m. Kategoria gruntu I-IV. 1. Roboty wykonywane koparką obrotową średnią. 2. Urobek odkładany warstwowo wzdłuż drogi. 300	m3		300,000
1.2	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie zbiorników dla płazów. 1. Formowanie i oczyszczenie zbiorników z namutu. 2. Regulacja przepływu wód wezbraniowych między zbiornikami. 3. Roboty koparką obrotową lekką. 4. Ułożenie urobku na odkład. 200,0*0,3	m3	300,000	60,000
1.3	N.Z. 9-10 0301-0478 analogia	Przewóz na odległość do 5km urobku ciągnikami kołowymi z przyczepą samowyładowczą 3,5t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kategorii IV. Dla prac ładunkowych: 1. Załadowanie urobku przy użyciu sprzętu mechanicznego. 2. Wyładowanie przez podniesienie skrzyni. 3. Sprzymywanie urobku 120	m3	60,000	120,000
			m3	120,000	