

PRACE KONSERWACYJNE " OBERÓWKA "

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	Roboty ciesielsko - renowacyjne			
1.1	Kalkulacja Indywidualna	Wymiana elementów ogrodzeń drewnianych - żerdzie poziome w przęsłach. 1. Demontaż zniszczonych elementów ogrodzenia.2. Wykonanie nowych elementów - żerdzie iglaste, okorowane.3. Impregnacja 2-krotna preparatem typu drewnochron w kolorzepalisander średni.4. Montaż wykonanych elementów.5. Prace porządkowe. 16*5,5+4*3,5+2*2,0		106,000	106,000
1.2	KNR-W 4-01 1210-0000 analogia	Konserwacja elementów ogrodzeń drewnianych. 1. Wstępne oczyszczenie.2. Oszlifowanie powierzchni materiałami ściernymi.3. Impregnacja 2-krotna preparatem typu drewnochron w kolorzepalisander średni. Przęsła fi 12 cm 41,0 Słupy fi 16 cm 53,0 Poprzeczki fi 6 cm 7,0	m2 m2 m2 m2	 41,000 53,000 7,000	101,000
1.3	KNR 2-21 0607-0200 analogia	Wymiana drewnianych podstaw pod ławy zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi - 4 kpl. 1. Demontaż zniszczonych podstaw.2. Wykonanie nowych podstaw pod ławy - drewno iglasteokorowane.3. Montaż nowych podstaw.4. Prace porządkowe. Podstawy pod ławy fi 35 cm 0,30	m3 m3	 0,300	0,300
1.4	KNR-W 4-01 1210-0000 analogia	Konserwacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej. 1. Wstępne oczyszczenie.2. Oszlifowanie powierzchni materiałami ściernymi.3. Impregnacja 2-krotna preparatem typu drewnochron w kolorzepalisander średni. Ławki 8*8,0 Ławostoły 7*10,0 Stojaki rowerowe 2*3,5 Altana - przyziemie 2*17,5*1,0	m2 m2 m2 m2 m2	 64,000 70,000 7,000 35,000	176,000
2	200	Nadzór inwestorski			