

Przedmiar *Remont schodów kamiennych przy dawnej oficynie dworskiej*

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
	1100	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0349-0800 analogia	Rozebranie schodów z kamieni na zaprawie cementowej 12,5	m3 m3	12,500	12,500
1.2	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 12,5	m3 m3	12,500	12,500
	2200	Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-01 0205-0200	Korytowanie koparką lekką wyposażoną w łyżkę do skarpowania z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.l.nr 8/96) 20*1,25*0,5	m3 m3	12,500	12,500
	3300	Fundament żelbetowy			
3.1	KNR 2-02 0202-0500 analogia	Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe o szerokości do 2,0 m. 20*1,25*0,5	m3 m3	12,500	12,500
	4400	Roboty nawierzchniowe			
4.1	TZKNBK cz. XVI 0109-0070 analogia	Montaż posadzki z płyt kamiennych łamanych piaskowiec magurski, płyty grubości (5-8cm) wraz ze spoinowaniem. 20*1,25	m2 m2	25,000	25,000
	5500	Roboty inne			
5.1	KNR 2-02 1207-0300	Wykonanie i montaż poręczy spełniającej wymogi dla niepełnosprawnych w standardzie wandaloodpornym z zagęszczeniem słupków odpowiednio. Stal nierdzewna, grubościenna ok. 4 mm, polerowana. 20	m m	20,000	20,000
	6600	Nadzór			
6.1	Kalkulacja Własna	Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych - % od wartości tych robót 0,015	% %	0,015	0,015