

Przedmiar *Brule kamienny przy dawnej oficynie dworskiej*

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|-----|---|--|----------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100 | Roboty ziemne | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0205-0200 analogia | Korytowanie koparką lekką wyposażoną w łyżkę do skarpowania z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III 20*0,2 | m3 m3 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | 200 | Roboty kamieniarskie | | | |
| 2.1 | KNNR 6 0403-0500 analogia | Obrzeża kamienne piaskowcowe 10x20 cm 20 | m m | 20,000 | 20,000 |
| 2.2 | KNR 2-31 0109-0300 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 20 | m2 m2 | 20,000 | 20,000 |
| 2.3 | TZKNBK cz. XVI 0109-0070 analogia | Montaż posadzki z płyt kamiennych łamanych piaskowiec magurski, płytowy grubości (5-8 cm) wraz ze spoinowaniem. 20 | m2 m2 | 20,000 | 20,000 |
| 3 | 300 | Nadzór | | | |
| 3.1 | Kalkulacja Własna | Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych- % od wartości tych robót 0,015 | % % | 0,015 | 0,015 |