

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	Tynki wewnętrzne			
1.1	KNR 2-02 0806-0100	Tynki zwykłe IV kategorii, ścian i pilastrów, wykonywane ręcznie. (TYNKI WYKOŃCZONE PIASKIEM KWARCOWYM) 907,711 107,38 4,26	m2 m2 m2 m2	907,711 107,380 4,260	1 019,351
1.2	KNR 2-02 0806-0200	Tynki zwykłe IV kategorii, stropów płaskich, wykonywane ręcznie. (TYNKI WYKOŃCZONE PIASKIEM KWARCOWYM) 346,190	m2 m2	346,190	346,190
1.3	Kalkulacja Indywidualna	Tynki zwykłe IV kategorii, sferyczne przy oknach łukowych (TYNKI WYKOŃCZONE PIASKIEM KWARCOWYM) 7*5	m2 m2	35,000	35,000
1.4	KNR 2-02 2004-0500 analogia	<u>Obróbka okien połaciowych</u> - analogia - Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. 5*(0,78+1,60)*2*0,4	m2 m2	9,520	9,520
2	200	Stolarka drzwiowa - wewnętrzna			
2.1	KNR 2-02 1017-0200 analogia	<u>Dostawa i montaż drzwi drewnianych zgodnie z wytycznymi</u> - analogia - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 3*0,8*2 {Drzwi WC poddasze} 8*0,8*2 {Drzwi pokojowe}	m2 m2 m2	4,800 12,800	17,600
2.2	NNRNKB 2-02U 0829-0700	Tynki zwykłe IV kategorii wykonane ręcznie z transportem mechanicznym, na ościeżach do 20 cm szerokości, w budynkach (Orgbud W-wa) (TYNKI WYKOŃCZONE PIASKIEM KWARCOWYM) 3*(2*0,8+4*2)*0,2	m2 m2	5,760	5,760