

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Konserwacja lub odtwarzanie infrastruktury drogowej			
1.1	KNR 2-31 0605-0600 analogia	Przeput rurowy o średnicy 60 cm z obudową kamienną. 1szt = 5mb 1. Usunięcie pozostałości po zniszczonym przepuscie.2. Roboty ziemne - przygotowanie podłoża do osadzenie rur żelbetowych na belkach prowadzących.3. Wykonanie murowanej obudowy wlotu i wylotu przepustu zgodnej z Ustaleniami Technologicznymi.4. Zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą.5. Odtworzenie korony drogi nad przepustem.6. Roboty porządkowe wraz z wywozem odpadów budowlanych. 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2		Odtworzenie nawierzchni i nasypów drogowych			
2.1	KNR 2-31 0114-0500 analogia	Odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem 50m2x 0,2m=10m3; odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem- kruszywo łamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje dostawę, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyładowczą. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym. 10	m3 m3	 10,000	10,000
3		Nadzór Inwestorski			
3.1	Kalkulacja Własna 0,015	Nadzór Inwestorski nad realizacją zadań. 0,015	% %	 0,015	0,015

KIEROWNIK
Zespołu ds. Ochrony Przyrody
Zbigniew Żurek
mgr Zbigniew Żurek