

Likwidacja szkód powodziowych na drogach GPN

Lokalizacja: drogi dolinowe i stokowe oo Suhora

oddz.198

Przedmiar robót

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość szacunkowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
<b>I. Konserwacja lub odtwarzanie infrastruktury drogowej</b>								
1	Przepust rurowy o śr. 600mm z obudową kamienną- 1szt = 5mb	(1szt. = 5mb) Zadanie obejmuje usunięcie pozostałości po zniszczonym przepuscie, roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, wykonanie murowanej - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- obudowy wlotu i wylotu przepustu, zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą, odtworzenie korony drogi nad przepustami, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.						
		<b>Materiał:</b>	1			5,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
<b>II. Odtworzenie nawierzchni i nasypów drogowych</b>								
2	Odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem	50m2x 0,2m=10m3; odtworzenie korony drogi nad odtwarzanym przepustem- kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje dostawę, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekka" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym.						
		<b>Materiał:</b>	1			10,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			10,00		
						<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W tym:</b>						<b>Materiał:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Robocizna:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>